

KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN



invulling straatmeubilair (lichtmasten, fietsleunhekken, bloembakken, enz) nader te bepalen i.o.m. belanghebbenden

- LEGENDA**
- aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen, dikformaat, keperverband
 - aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband
 - aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen, waalformaat, keperverband
 - aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen, waalformaat, halfsteensverband
 - leveren en aanbrengen natuursteenkelen, Portugees graniet 100 x 150 mm, halfsteensverband
 - aanbrengen vrijgekomen natuursteen kelen, diverse formaten halfsteensverband in parkeringsruimte
 - aanbrengen kantopzetting plantbakken opsluitend 100x200 mm, deels op zand en deels op fundering
 - leveren en aanbrengen gootconstructie, b.v. ca. 0,40 m
 - 4 strek natuursteen kelen, Portugees graniet, 100 x 150 mm
 - gemetseld muur/zijrand met natuursteen dekplaat, b.v. 0,40 m
 - aanbrengen vrijgekomen fietsleunhek (fietsnietje), RVS l: 0,90 m, h: 1,10 m
 - leveren en aanbrengen fietsleunhek (fietsnietje), RVS l: 0,90 m, h: 1,10 m
 - leveren en aanbrengen zitbank, type Falco Linea, zonder leuning
 - leveren en aanbrengen boomcoper, rond, ø1000 mm (inv), ø1500 mm (uit) boomspiegel aangepast met halverhanding, kleur naturel
 - leveren en aanbrengen boomcoper, rond, ø2000 mm (inv), ø2500 mm (uit) boomspiegel aangepast met halverhanding, kleur naturel
 - leveren en aanbrengen verplaatste plantbak, type Falco Linea XXL, afm. 2,00 x 2,07 m, b.v. ca. 0,50 m
 - aanbrengen vrijgekomen stoepbanden 1000x200x200 mm
 - leveren en aanbrengen straatcok, afm. 450 x 200 x 730 mm kolkaansluiting ø125 mm
 - leveren en aanbrengen straatcok, afm. 450 x 300 x 850 mm kolkaansluiting ø160 mm
 - leveren en aanbrengen 'superkok'
 - aanbrengen/op hoogte stellen putrand met deksel
 - bestaande (te handhaven) leilinde
 - bestaande (te handhaven) boom
 - boom, verplant vanuit Molenstraat
 - aanbrengen begroeiing in plantvak beplanting nader te bepalen
 - aanbrengen begroeiing in plantvak beplanting nader te bepalen
 - aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen t.b.v. herstraten
 - locatie deur
 - locatie raam (vanaf maaiveld)
 - plangrens (vanuit PVE)

SCHAAL 1:250
d.d. 11-10-2023